

COMMITTENTE

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

via F. Zeni, 8
38068 Rovereto
tel 0464 443111
www.trentinosviluppo.it

trentino
marketing

via Romagnosi, 11
38122 Trento
tel 0461 219300
www.trentinomarketing.org

PROPRIETA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Piazza Dante, 15
38122 Trento
tel 0461 495111
www.provincia.tn.it

COMMESSA

**PROGETTO DI ARREDAMENTO
TRENTINO MARKETING
PIANO SEMINTERRATO
PALAZZO EUROPA - TRENTO**
P.ED. 5789, P.M. 2, C.C. TRENTO

ARCHITETTURA
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI IDRICO SANITARI

MICHELE BELLA ARCHITETTO
via G.P. da Palestrina, 30
38122 Trento - Italia
tel 340 2499685
mail michele@studiobbs.it



ELABORATO

**FORNITURA E POSA IN OPERA
ARREDI UFFICI PIANO SEMINTERRATO**
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| REV. | DATA | AUT. | CONT. | DESCRIZIONE |
|------|------------|------|-------|-------------|
| 00 | 22.05.2019 | MB | MB | EMISSIONE |
| . | . | . | . | . |

PROGRESSIVO

DATA

SETTEMBRE 2019

trspa-2019/2019-0018324 - Allegato CODICE COMMESSA 2 (A02)

EA-02

NOTA: LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SUGLI ELABORATI HANNO CARATTERE INDICATIVO E VANNO ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. LA PROPRIETA' DELL'ELABORATO GRAFICO E' RISERVATA E TUTELATA NEI TERMINI DI LEGGE.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 1 NV.01 | <p style="text-align: center;"><u>FORNITURE A CORPO</u></p> <p>SO - SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE Seduta operativa con braccioli in materiale plastico colore nero. Telaio dello schienale realizzato in acciaio rivestito in rete colore a scelta della D.L. Schienale provvisto di supporto lombare. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile di spessore indicativo cm.5. Meccanismo oscillante bloccabile in varie posizioni, corpo in acciaio con comando monoleva, leva per alzato seduta, sicurezza anti-ritorno dello schienale, regolatore intensità di carico dell'oscillazione, schienale regolabile in altezza in varie posizioni. Alzata a gas con pistone. Basamento in alluminio pressofuso finitura a scelta della D.L. con ruote gommate piroettanti per pavimenti duri. Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo classe 1, imbottitura del sedile classe 1 IM colore a scelta della D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 22,00 | 250,00 | 5'500,00 |
| 2 NV.02 | <p>SV - SEDUTA VISITATORI CON SEDILE IMBOTTITO Seduta visitatori Sitland mod. Mail (o equivalente) senza braccioli. Telaio in tondino di acciaio ad alta resistenza finitura cromata. Piedini di polipropilene neutro antisdrucchiolo posizionate al piede della sedia per l'aggancio tra loro delle sedute al fine di poterle collegare rigidamente in file. Telaio dello schienale in polipropilene colore nero (o altro colore a scelta della DL) rivestito in rete elasticizzata ad alta resistenza colore nero (o altro colore a scelta della DL). Sedile classe IIM in polipropilene colore nero e copri sedile con imbottitura in poliuretano sagomato ad alta densità con cuciture laterali a sottolineare la silhouette. Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo colore nero (o altro tessuto a scelta della DL). La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 7,00 | 130,00 | 910,00 |
| 3 NV.03 | <p>PC- PANCHINA PER SPOGLIATOIO COMPLETA DI SCHIENALE, ATTACCAPANNI E CAPPELLIERA Panchina per spogliatoio di dimensioni lunghezza 1 m, larghezza 0,40 m, altezza 1,85 m. Panchina a tre posti completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. Struttura portante realizzata in tubo di acciaio a sezione quadrata dimensioni mm. 30x30x1,5. Gambe dotate di puntali in gomma. Seduta realizzata con n. 3 doghe in alluminio di misura indicativa mm. 90 x 20 verniciato a polveri epossidiche. Struttura lato muro a sezione quadrata dimensioni mm. 30x30x1,5 idonea a sorreggere la cappelliera realizzata con n. 2 doghe in alluminio verniciato a polveri epossidiche . Traversi in alluminio verniciato a polveri epossidiche fissati alla struttura retrostante. Traverso in basso per l'appoggio della schiena. Traverso superiore per il sostegno di n. 3 attaccapanni in metallo o plastica. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 6'410,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 6'410,00 |
| 4 NV.04 | <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>SC1 - SCRIVANIA SINGOLA Scrivania singola con dimensioni cm. 90x200. Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il piano di lavoro. Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore e finitura a scelta della DL spessore finito indicativo mm.20. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. Fissaggio alla struttura mediante appositi elementi di tenuta. Posto di lavoro completo di n.1 vertebra flessibile passacavi, relativa canale passacavi sottopiano. Piano di lavoro dotato di top access (sportellino per passaggio cavi e alloggiamento prese) con apertura monofacciale posizionato lateralmente o frontalmente (a scelta della DL) con dimensioni indicative mm.320x120. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 600,00 | 1'200,00 |
| 5 NV.05 | <p>SC2 - SCRIVANIA DOPPIA CON ELEMENTO VERTICALE SEPARATORE CENTRALE Postazione di lavoro per due persone con dimensioni cm. 160x200. Struttura metallica a ponte, verniciata nel colore a scelta della DL. Struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il piano di lavoro. Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore e finitura a scelta della DL spessore finito indicativo mm.20. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. Fissaggio alla struttura mediante appositi elementi di tenuta. Elemento verticale divisorio delle postazioni di altezza cm 40 e lunghezza cm 200 per la suddivisione verticale delle due postazioni lavoro. Elemento verticale rivestito in tessuto colore a scelta della DL da cartella fissato alle scrivanie con apposite staffe. Scrivania completa di n.2 vertebre flessibili passacavi e relative canale passacavi sottopiano. Piano di lavoro dotato di n. 2 top access (sportellino per passaggio cavi e alloggiamento prese) con apertura monofacciale posizionato lateralmente o frontalmente (a scelta della DL) con dimensioni indicative mm.320x120. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 1'500,00 | 15'000,00 |
| 6 NV.06 | <p>SC4 - SCRIVANIA QUADRUPLA CON ELEMENTO VERTICALE SEPARATORE CENTRALE E LATERALE Postazione di lavoro per quattro persone con dimensioni indicative cm. 160x400, costituita da due scrivanie doppie accoppiate. Struttura metallica a ponte, verniciata nel colore a scelta della DL. Struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il piano di lavoro. Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore e finitura a scelta della DL spessore finito indicativo mm.20. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti.</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 23'110,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 23'110,00 |
| | <p>Fissaggio alla struttura mediante appositi elementi di tenuta. Elementi verticali divisori delle postazioni di altezza cm 40 e lunghezza cm 200 (elemento longitudinale) e cm 160 (elemento trasversale) posizionati sia longitudinalmente che trasversalmente per la suddivisione verticale delle quattro postazioni di lavoro. Elementi verticali rivestiti in tessuto colore a scelta della DL da cartella fissati alle scrivanie con apposite staffe. Posto di lavoro completo di n.4 vertebre flessibili passacavi e relative canale passacavi sottopiano. Piano di lavoro dotato di n. 4 top access (sportellino per passaggio cavi e alloggiamento prese) con apertura monofacciale posizionato lateralmente o frontalmente (a scelta della DL) con dimensioni indicative mm.320x120. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 2'900,00 | 5'800,00 |
| 7 NV.07 | <p>TR - TAVOLO RIUNIONI Tavolo riunioni con dimensioni cm. 90x90. Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il piano di lavoro. Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato colore e finitura a scelta della DL spessore finito indicativo mm.20. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. Fissaggio alla struttura mediante appositi elementi di tenuta. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 500,00 | 1'000,00 |
| 8 NV.08 | <p>CS – CASSETTIERA OPERATIVA SU RUOTE Fornitura e posa di cassettera operativa su ruote piroettanti con struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata colore bianco. Frontali dei cassettei realizzati in lamiera di alluminio verniciato bianco. I cassettei scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale. Frontali dei cassettei dotati di maniglie in acciaio inox o maniglie a gola. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 22,00 | 240,00 | 5'280,00 |
| 9 NV.09 | <p>TP - TENDA A PANNELLI Tenda a pannelli realizzata con pannelli di larghezza teli 0,90 m circa e altezza a seconda delle zone, confezionata a misura tessuto 100% poliesteri Trevira CS - 260 gr/mq ignifugo classe 1. Colore e tipologia di tessuto a scelta della DL. Montata su binario a tre vie fissato a soffitto con viti e tasselli e realizzato in alluminio verniciato bianco, completo di accessori per lo scorrimento della tenda Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 35'190,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 35'190,00 |
| | grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. Tenda n. 1: lunghezza 2,90m - altezza 2,73 m Tenda n. 2: lunghezza 4,30m - altezza 1,85 m Tenda n. 3: lunghezza 7,30m - altezza 2,25 m Tenda n. 4: lunghezza 3,70m - altezza 2,25 m Tenda n. 5: lunghezza 3,70m - altezza 2,25 m SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 2'000,00 | 2'000,00 |
| 10 NV.10 | LV - LAVAGNA A MURO IN FILM DI POLIESTERE ADESIVO Fornitura e posa di lavagna a muro in film di poliestere adesivo Whiteboard 3M (o equivalente) bianco lucido per scrittura con pennarelli. Film per applicazione a muro, utilizzabile con pennarelli ad acqua. E' compresa la stesura sulla muratura in cartongesso (già tinteggiata) di apposito Primer per aumentare l'adesività della muratura. Il Primer dovrà essere lasciato asciugare per almeno 24 ore; solo successivamente potrà avvenire l'applicazione del poliestere stampato. La posa in opera dovrà avvenire con particolare accuratezza, da parte di personale specializzato, secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. E' compresa la fornitura di n. 3 set di pennarelli colorati adatti per la scrittura sulla lavagna. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio accurato, del taglio della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. Lavagna n. 1 dim. 4+2m (circa) x 2,72m Lavagna n. 2 dim. 4m (circa) x 3.07m SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 2'300,00 | 2'300,00 |
| 11 NV.11 | AA - APPENDIABILI DA MURO IN METALLO Fornitura e posa di appendiabiti in metallo a parete costituito da set di due appendiabiti in metallo indipendenti fissati alla parete con viti e tasselli adatti per cartongesso o per muratura in laterizio o c.a. Ciascun gancio portabiti è costituito da una porzione curvilinea superiore per il sostegno dell'accappatoio o altro vestiario e due ganci accoppiati in basso per il sostegno di asciugamani o altro vestiario. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 NV.12 | AO - ADESIVO OPALINO SU VETRATE Fornitura e posa di adesivo opalino permanente 3M (o equivalente) lavorato a fasce con lavorazione e alternanza delle fasce analoga a quella delle vetrate adiacenti già dotate di film opalino (lato est degli uffici oggetto di intervento). Adesivo opalino di altezza cm 80 circa in corrispondenza del muretto in cartongesso. Altezza di circa cm 1,80 in corrispondenza dell'uscita | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 39'540,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 39'540,00 |
| | <p>di sicurezza e della vetrata fissa fino a terra. Lunghezza complessiva 7,00 m circa. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Parziale FORNITURE A CORPO euro | | | | | | | 39'840,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 39'840,00 |
| | Trento, 19/09/2019 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |