

COMMITTENTE

---

TRENTINO SVILUPPO s.p.a.  
VIA FORTUNATO ZENI, 8  
38068 ROVERETO (TN)

**TRENTINOSVILUPPO**  
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

TRENTINO MARKETING  
VIA ROMAGNOSI, 11  
38122 TRENTO

**trentino**  
**marketing**

PROPRIETA'

---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PIAZZA DANTE, 15  
38122 TRENTO  
WWW.PROVINCIA.TN.IT



PROGETTO

---

PROGETTO DI ARREDAMENTO TRENTINO MARKETING  
PIANO SEMINTERRATO PALAZZO EUROPA - TRENTO  
P.ED. 5789, P.M. 2, C.C. TRENTO

OGGETTO

---

FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI  
UFFICI PIANO SEMINTERRATO

**STIMA ONERI DELLA SICUREZZA**

DATA

---

SETTEMBRE 2019

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

---

ING. ALESSANDRO VIALE



COMUNE DI TRENTO

---

N. ELAB.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

trspa-20/09/2019-0018324 - Allegato Utente 4 (A04)

**SA-01**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1 NV.sic.01	<p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p><b>ONERI PER GESTIONE CANTIERE E AZIONE DI COORDINAMENTO</b> Nella presente voce si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla gestione del cantiere ed all'azione di coordinamento con altre imprese presenti in cantiere, gli oneri per l'impiego di personale tecnico specializzato nelle riunioni di coordinamento, informazione e formazione degli addetti ai lavori, la risoluzione delle problematiche relative a più lavorazioni eseguite in contemporanea.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	80,00	80,00
2 S.40.20.0010.005	<p><b>PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione</b> Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00	14,05	14,05
3 S.40.10.0065.005	<p><b>TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione</b> Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					5,00		
						5,00	2,83	14,15
4 S.40.10.0100.005	<p><b>CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione</b> Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							108,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							108,20
	tutta la durata del cantiere. per ogni mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	23,05	23,05
5 S.40.10.0005.005	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione</b> Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione							
	SOMMANO m					10,00		
						10,00	1,74	17,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							148,65
	<b>T O T A L E euro</b>							148,65
	Trento, 19/09/2019							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							