

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ROVERETO

OGGETTO : **ALLESTIMENTO DELLA HALL SITUATA A PIANO TERRA
DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CORPO C" ALL'INTERNO DEL
COMPENDIO DI TRENTO SVILUPPO**

COMMITTENTE: **TRENTINO SVILUPPO S.p.A. Via Fortunato Zeni, 8 Rovereto (TN)**

LISTA DELLE FORNITURE

La ditta

Rovereto, Ottobre 2019

ALLESTIMENTO HALL CORPO C

Numero e Codice	DENOMINAZIONE DELLA FORNITURA		Quantità	IMPORTI	
				Prezzo Offerto	Totale
001	<p>Fornitura e posa in opera di manufatto realizzato in legno di abete , certificato da schianto del Trentino ("VAIA del 28/10/2018). Qualora sia riscontrata la reale e comprovata impossibilità a ottenere legname provvisto di detta certificazione, sarà possibile utilizzare legname non certificato ma comprovatamente proveniente da schianti avvenuti in Trentino o almeno proveniente dal Trentino. È preferibile l'uso di legno lamellare o, se non fosse reperibile, bilama; qualora fosse impossibile reperire tali tipologie, si potrà utilizzare legno massiccio la cui qualità sarà tuttavia dimostrata e verificata dalla Ditta offerente. Qualsiasi tipologia di legno (pertanto, nell'ordine di preferenza, lamellare, bilama o, se non fosse possibile altrimenti, legno massiccio) che sarà proposta dalla Ditta, dovrà essere verificata e certificata da parte della stessa Ditta come materiale idoneo alla costruzione del manufatto di progetto. (per il legno lamellare e bilama categoria GL24h; per il massiccio categoria C24).</p> <p>La componente strutturale sarà costituita da una reticolare (secondo progetto) in elementi di abete, con sistemi di fissaggio meccanici (piastre metalliche, viti in acciaio, eventualmente bulloneria passante) e collanti certificati e specifici per legno, con sezioni idonee a resistere alle sollecitazioni meccaniche previste, aventi sezione comunque mai inferiore a mm 120 per gli elementi strutturali. Se incollati, con colla priva di formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo l'asse o longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista l'obbligo della marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore.</p> <p>Il tamponamento esterno della struttura, la parte a vista, sarà composto da doghe in legno massiccio di abete: per le sedute e schienali con dimensioni pari a mm 50 (sp.) * 80, mentre per la parte relativa ai rivestimenti, lo spessore previsto è pari a mm 30. Le doghe saranno retro-fissate su una sottostruttura costituita da pannelli continui, in modo che il fissaggio delle doghe non sia a vista.</p> <p>Il manufatto avrà delle parti costituite in lamiera di acciaio per alcuni settori, che dovrà avere spessore non inferiore a 20/10 mm e con finitura superficiale che dovrà tenere conto dell'uso pubblico del manufatto sia in termini di resistenza meccanica che di usura con un altissimo grado di resistenza all'abrasione, ed eventualmente verniciate.</p> <p>Inoltre si dovrà fornire un impianto elettrico funzionante, completo in ogni parte, certificato e completamente a norma, dovrà essere progettato, installato e verificato da tecnici abilitati che, al termine dell'opera, rilasceranno certificazioni e dichiarazione di conformità. Composto da n° 10 pannelli dislocati all'interno del manufatto in legno, composti ciascuno da 4 prese 2P+T 10÷16 A UNEL (Schuko), 4 prese dati, 4 prese USB; 16 faretti ad incasso a LED potenza 1/3 W, posizionati all'interno della struttura- sistema DIMERABILE; Circa 17 ml di striscia a led completa di profilo in alluminio e diffusore opalino, sistema DIMERABILE; Quadro impianto indipendente, in modo da sezionare lo specifico impianto.</p> <p>Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere, dalle istruzioni di montaggio e dall'eventuale piano di manutenzione, forniti dal produttore e accettati dalla D.L.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per l'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, le viti, gli angolari e altri per il fissaggio della struttura, i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio. Per i prodotti pronti all'uso, applicati sul manufatto, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo, vernici e impregnanti per il legno..., salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni più restrittive, gli stessi dovranno essere certificati secondo le norme vigenti in materia di prodotti chimici (REACH) e di prodotti biocidi (BPR).</p>	a corpo	1
002	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	a corpo	1	5000.00 (euro cinquemila/00)	5000.00
	TOTALE OFFERTO			
<p>.....</p> <p>(diconsi euro - in lettere)</p>					

ALLESTIMENTO HALL CORPO C

Pari al ribasso del.....%

(diconsi - in lettere)

Luogo e data

IL CONCORRENTE (timbro e firma)